

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>K21-011-11.3 (23)</b> Bontási törmelék, kihordása és felrakása szállítóeszközre (konténerbe), majd elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, szeméjegygyel, 15 km-n belüli lerakóhelyre. Előírányzott mennyiség!				
	<b>65 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>K02-001-1-0000001</b> Épületek szanálás jellegű bontása, kézi-gépi erővel, Az új öltöző helyén lévő TÁROLÓ épület teljes elbontása kézi ill. gépi erővel, alaptestekkel együtt. A bontás megkezdése csak a melévő közművek (villany, gépész, stb.) kikötése után kezdődhet! Meglévő anyagok: - Beton alaptestek, beton aljzatok, betonelemes járda burkolatok - Falazott külső főfalak, lábazati klinkertégla fal (25 cm) és belső válaszfal (10 cm) - Külső-belső vakolat - Fa nyílászárók (2 db ajtó és 2 db abalak), acél ablakrácsokkal - Trapézlemez tetőfedés, félnyereggető fedélszerkezet, deszkázások, stb. - Bádogg függőeresz és lefolyók - Szaniterek, gépészeti vezetékek (víz és csatorna) - épületen belüli és kívüli megszüntetése - Villamos szerelvények, vezetékek, lámpák, stb. - épületen belüli és kívüli megszüntetése Épület befoglaló mérete: 3,50 x 7,60 m, Magassága: 2,60-3,30 m Tető alapterületi mérete: kb. 4,65 x 7,95 m Bontott épületanyagok m3-e: ~ 55,0 m3 (alappal együtt) A törmelék elszállítása és lerekése része a tételnek!				
	<b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>K53-000-3.2-0000001</b> Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból A bontandó Tároló épület melletti föld alatti szennyvíztároló (kb. 10 m3-es derítő) teljes elbontása, beton oldalfalakkal, fenéklemezzel és vb. fedlappal együtt. A derítő helyének visszatöltése jól tömöríthető töltőfölddel.				
	<b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....